

その他参考資料_設計積算書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3
工事場所	香川県高松市屋島西町
工事概要	

工事費積算出典調書

工事名			
積算基準	令和3年土木工事積算基準 造園・修景積算基準		
材料費	令和4年3月物価資料及び市場単価 見積徴収		
労務単価	令和4年度公共工事設計労務単価		
その他	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 諸経費工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費 施工時期、工事期間等による補正 前払金支出割合区分 契約保証区分 労務単価補正(山岳地等通勤、時間外労働等) その他 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 公園工事 補正なし(共:0%、現:0%)(地方部 一般交通等の影響を受けない) 計上しない 補正なし 5%を超え15%以下(1.04) 金銭保証 一般管理費に含める (0.04%) 補正なし </td> </tr> </table>	諸経費工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費 施工時期、工事期間等による補正 前払金支出割合区分 契約保証区分 労務単価補正(山岳地等通勤、時間外労働等) その他	公園工事 補正なし(共:0%、現:0%)(地方部 一般交通等の影響を受けない) 計上しない 補正なし 5%を超え15%以下(1.04) 金銭保証 一般管理費に含める (0.04%) 補正なし
諸経費工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費 施工時期、工事期間等による補正 前払金支出割合区分 契約保証区分 労務単価補正(山岳地等通勤、時間外労働等) その他	公園工事 補正なし(共:0%、現:0%)(地方部 一般交通等の影響を受けない) 計上しない 補正なし 5%を超え15%以下(1.04) 金銭保証 一般管理費に含める (0.04%) 補正なし		

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3					事業区分	本工事費	
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備								
屋島北嶺エントランス再整備								
構造物撤去工								
防護柵撤去	ガードレール撤去 H=0.4m 鋼材製	m	9.3					第0001号表 代価表
産業廃棄物運搬	鉄くず DID無し 運搬距離=10.2km	t	0.09					第0003号表 代価表
ガードレール基礎取壊工	機械施工 無筋構造物	m3	4.1					第0002号表 代価表
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID無し 運搬距離14.4km以下	m3	4.8					第0001号表 施工P
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	26.4					第0005号表 施工P
舗装版破碎A	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	41					第0002号表 施工P
舗装版破碎B	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	63.6					第0003号表 施工P
殻運搬	舗装版破碎 機械種込(騒音対策不要,厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 運搬距離13.5km以下	m3	8.7					第0006号表 施工P
車止め撤去		本	4					第0006号表 代価表

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3-3					事業区分	本工事費	
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート側溝蓋撤去	0.85*0.12*0.6 110kg	m	4.6					第0008号表 代価表
コンクリート横断溝撤去	300タイプ 250kg以上600kg未満	m	6					第0060号表 代価表
側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋	m	7.1					第0007号表 施工P
よう壁工								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生	m3	3.4					第0046号表 施工P
型枠	背面=一般型枠 表面=天然石張	m2	14.2					第0009号表 代価表
基礎碎石	厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m2	8.4					第0009号表 施工P
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	3					第0017号表 施工P
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	8					第0010号表 施工P
土砂等運搬	小規模 土砂類 バックホウ山0.28 DID無し 運搬距離19.0km以下	m3	5					第0041号表 施工P
園地整備								
不陸整正	補足材料無し	m2	104.6					第0015号表 施工P

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3-3					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	小規模 土砂類 バックホウ山0.28 DID無し 運搬距離19.0km以下	m3	8					第0041号表 施工P	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚75mm 1層施工	m2	104.6					第0018号表 施工P	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 全仕上り厚75mm 1層施工	m2	104.6					第0019号表 施工P	
表層工	人力施工_自然色合材	m2	76.8					第0018号表 代価表	
舗板ブロック舗装	透水性平板(F1 Bショット)300×300 t=60mm 規制表示ブロック及び透水シートを含む	m2	27.8					第0011号表 代価表	
延石縁石	120*150*600 稲田擬石	m	28.5					第0013号表 代価表	
擬石柵工	H=0.5m PW Rタイプ 床堀等を含む	m	6.5					第0061号表 代価表	
区画線	熔解式 区画及び文字 W=0.15m	m	33.9					第0015号表 代価表	
区画線工 昼 区画線消去(手)	豪雪無 削取式 15cm換算 制約無	m	24.5						
標識設置A	入口標識 1箇所当たり2本設置	箇所	1					第0022号表 代価表	
標識設置B	総合案内	基	1					第0025号表 代価表	
集水ます設置	400タイプ 細目グレーチング及び内網を含む NK	箇所	1					第0065号表 代価表	

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3-3					事業区分	本工事費	
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート横断溝設置	自由勾配タイプ 300タイプ グレーチング設置を含む2mに1枚細目	m	6				第0064号表 代価表	
転落防止柵A	H=1.1m コンクリート建込	m	9				第0026号表 代価表	
転落防止柵B	H=1.1m 擁壁天端設置	m	6.9				第0028号表 代価表	
車止めA	擬石	基	8				第0030号表 代価表	
車止めB	擬石チェーン付	組	1				第0031号表 代価表	
北嶺展望台新設								
展望台基礎工								
基礎アンカー設置A	ロックアンダーション工法及びコンクリート併用	箇所	2				第0052号表 代価表	
基礎アンカー設置B	ロータリーパーカーション スピートパイル	箇所	2				第0055号表 代価表	
展望台本体組立								
床板設置	23×148再生木材	m ²	19.9				第0034号表 代価表	
根太設置A	70×150×6アルミ	m	72.6				第0035号表 代価表	

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3-3					事業区分	本工事費	
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根太設置B	70×200×7 アルミ	m	15				第 0036 号表 代価表	
大引設置A	70×150×6 アルミ	m	3.1				第 0037 号表 代価表	
大引設置B	70×200×7 アルミ	m	30.5				第 0038 号表 代価表	
支柱設置A	ジョイント無し_120×120 アルミハニカム	m	5				第 0039 号表 代価表	
支柱設置B	ジョイント有り_120×120 アルミハニカム	m	6				第 0040 号表 代価表	
斜材設置	75×75 アルミ	組	33				第 0041 号表 代価表	
水平材設置	50×100×6 アルミ	m	108.4				第 0042 号表 代価表	
ひな壇設置A	H=0.8m	m ²	4.9				第 0043 号表 代価表	
ひな壇設置B	H=0.6m	m ²	4.6				第 0044 号表 代価表	
ステップ設置	W=0.3m	m	5.8				第 0045 号表 代価表	
ベンチ設置	W=0.4m L=1.6m	基	1				第 0046 号表 代価表	
転落防止柵設置A	タイプ1	m	17.8				第 0047 号表 代価表	

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3-3					事業区分	本工事費	
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置A	タイプ2	m	4.1					第0048号表 代価表
転落防止柵設置A	タイプ3	m	5.1					第0049号表 代価表
足場工	単管足場 平均設置高30m以下	掛m2	190					第0050号表 代価表
運搬工								
現場発生品・支給品運搬	2t積2t吊 L=2.0km以下 1.5t超2.0t以下/回	回	3					第0033号表 施工P
道路等補修								
待避所A								
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	2					第0005号表 施工P
舗装版破碎B	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	48					第0003号表 施工P
殻運搬	舗装版破碎 機械種込(騒音対策不要,厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 運搬距離13.5km以下	m3	1.9					第0006号表 施工P
不陸整正	補足材料無し	m2	103					第0015号表 施工P
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚75mm 1層施工	m2	103					第0018号表 施工P

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3-3					事業区分	本工事費	
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 全仕上り厚75mm 1層施工	m2	103					第0040号表 施工P
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚40mm	m2	103					第0035号表 施工P
管理用道路								
不陸整正	補足材料無し	m2	543					第0015号表 施工P
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚75mm 1層施工	m2	543					第0018号表 施工P
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 全仕上り厚75mm 1層施工	m2	543					第0040号表 施工P
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚40mm	m2	468					第0035号表 施工P
コンクリート路面工	人力舗設	m2	75					第0054号表 代価表
産業廃棄物処分費								
スクラップ(鉄くず)	故銃B	t	0.09					
(株)エムケーインテクト 三木リサイクルプラント	Co 無筋 木田郡三木町池戸香蓮寺甲533-1	m3	11					
(株)エムケーインテクト 三木リサイクルプラント	As 堀削 木田郡三木町池戸香蓮寺甲533-1	m3	4.4					

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3-3					事業区分	本工事費	
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
(株)エムケイテクノ 高松リサイクルセンター 発生土	t	23.4						
仮設工								
交通誘導警備員B	人	230						
直接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費(率計上)								
純工事費								
現場管理費								
工事原価								
一般管理费率分								
工事価格計								
消費税相当額								

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園屋島集団施設屋島北嶺再整備工事その3-3					事業区分		
						工事区分	本工事費	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費								

単価表

代価表

頁0-0010

第 0001 号表	防護柵撤去	ガードレール撤去	単位	m	数量	9.3	H=0.4m 鋼材製
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材(レール)撤去 路側(歩車道)用A・B・C種 耐雪型含		m	9.3				
ガードレール撤去 コンクリート建込 A・B・C-2B		m	9.3				
合計		m	9.3				
単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0011

第 0002 号表	ガードレール基礎取壊工	機械施工	単位	m3	数量	1	無筋構造物
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 機械(手間のみ) 昼間		m3	1			
	合計		m3	1			
	時間的制約の有無 無し				昼夜の区分 昼間単価		低騒音・ 必要

単価表

代価表

頁0-0012

第 0003 号表	産業廃棄物運搬	鉄くず DID無し 運搬距離=10.2km	単位	t	数量	8.43	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬経費 最大積載量10t		時間	1			第 0004 号表 代価表 頁 13	
合計		t	8.43				
単位当り		t	1				

単価表

代価表

頁0-0013

第 0004 号表	ダンプトラック運搬経費	最大積載量10t	単位	時間	数量	1	
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック損料 0% 運転 10t 積級 オンロード・ディーゼル	【9t	h	1				
タイヤ損耗費及び補修費 10t ダンプ 路面良好		h	1				
一般運転手		人	0.125				
軽油		L	11				
合計		時間	1				

単価表

代価表

頁0-0014

第 0005 号表	車止めポスト撤去	単位	本	数量	100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10			
合計		本	100			
単位当り		本	1			
設置・撤去の区分を選択 撤去						

単価表

代価表

頁0-0015

第 0006 号表	車止め撤去	単位	本	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト撤去		本	1			第 0005 号表 代価表 頁 14
車止めポスト基礎撤去		個	1			第 0007 号表 代価表 頁 16
合計		本	1			

単価表

代価表

頁0-0016

第 0007 号表	車止めポスト基礎撤去	単位	個	数量	100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.55			
普通作業員		人	5.9			
諸雑費		式	1			
合計		個	100			
単位当り		個	1			
設置・撤去の区分を選択 撤去						

単価表

代価表

頁0-0017

第 0008 号表	コンクリート側溝蓋撤去	0.85*0.12*0.6 110kg	単位	m	数量	60	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2				
普通作業員		人	1.75				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	60				
単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0018

第 0009 号表	型枠	背面=一般型枠 表面=天然石張	単位	m2	数量	14.2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠A 一般型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	7.3			第 0011 号表 施工P	
型枠B 自然石貼		m2	6.9			第 0010 号表 代価表	頁 19
合計		m2	14.2				
単位当り		m2	1				

単価表

代価表

頁0-0019

第 0010 号表	型枠B	自然石貼	単位	m2	数量	7.3	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック型枠据付 自然石張 補強鉄筋を含む		m2	7.3			第 0057 号表 代価表	頁 60
DNSブロック型枠 自然石張		m2	7.3				
合計		m2	7.3				
単位当り		m2	1				

単価表

代価表

頁0-0020

第 0011 号表	舗装ブロック舗装	透水性平板(F1 Bショット)300×300 t=6	単位	m2	数量	100	規制表示ブロック及び透水シートを含む
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装ブロック工							第 0062 号表 代価表 頁 65
焼付絵柄平板ブロック 二輪車進入禁止	30×30×6cm 0.09m2/枚	m2	27.8				
平板ブロック (洗出し・透水性) 30×30×6cm 12kg		枚	5				
		m2	27.4				
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

単価表

代価表

頁0-0021

第 0013 号表	延石縁石	120*150*600	単位	m	数量	28.5	稲田擬石
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁石設置 120×150×600							第 0058 号表 代価表 頁 61
縁石 イナダ 1面タタキ仕上げ	0.12*0.15*0.60	個	27				
縁石 イナダ 3面タタキ仕上げ	0.12*0.15*0.60	個	21				
埋戻し 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満		m3	7				第 0017 号表 施工P
床掘り 土砂	上記以外 (小規模)	m3	6				第 0010 号表 施工P
合計		m	28.5				
単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0022

第 0015 号表	区画線 名称	溶解式 区画及び文字 規格	単位 単位	m 数量	数量 単価	33.9 金額	W=0.15m 摘要
	区画線工A 実線 引き巾15cm		m	9.4			第 0016 号表 代価表 頁 23
	区画線工B 記号・文字 引き巾15cm		m	24.5			第 0017 号表 代価表 頁 24
	合計		m	33.9			
	単位当り		m	1			

単価表

代価表

頁0-0023

第 0016 号表	区画線工A	実線 引き巾15cm	単位	m	数量	1,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 実線 引き巾15cm		昼間 影響なし	m	1,000			
路面標示用塗料(溶融)3種1号 白 ガラスビーズ 15~18%(JIS K5665)			kg	570			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)JIS R 3301			kg	25			
接着用プライマー 区画線用			kg	25			
軽油 (施工パッケージ)			L	44			
諸雑費 1			式	1			
合計			m	1,000			
単位当り			m	1			

単価表

代価表

頁0-0024

第 0017 号表	区画線工B	記号・文字	引き巾15cm	単位	m	数量	1,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 記号・文字 引き巾15cm		昼間 影響なし		m	1,000			
路面標示用塗料(熔融)3種1号 白 ガラスビーズ 15~18%(JIS K5665)				kg	570			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)JIS R 3301				kg	25			
接着用プライマー 区画線用				kg	25			
軽油 (施工パッケージ)				L	110			
諸雑費 1				式	1			
合計				m	1,000			
単位当り				m	1			

単価表

代価表

頁0-0025

第 0018 号表	表層工	人力施工_自然色合材	単位	m2	数量	100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然色舗装工 人力施工_材料別							第 0019 号表 代価表 頁 26
		m2	100				
加熱式混合カラー乳液		kg	126				
自然色アスファルト合材 密粒度タイプ		t	9.68				
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

単価表

代価表

頁0-0026

第 0019 号表	自然色舗装工	人力施工_材料別	単位	m2	数量	100	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.4			
	特殊作業員		人	0.8			
	普通作業員		人	1.6			
	振動ローラ運転 ハンドガイド式	0.5～0.6 t	日	0.4			第 5001 号表 機械代価表 頁 69
	振動コンパクタ運転	前進型 40～60 kg	日	0.4			第 5002 号表 機械代価表 頁 70
	諸雑費 1		式	1			
	合計		m2	100			
	単位当り		m2	1			

単価表

代価表

頁0-0027

第 0022 号表	標識設置A	入口標識	単位	箇所	数量	1	1箇所当たり2本設置
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り 土砂	上記以外（小規模）	m3	9			第 0010 号表 施工P	
埋戻し 最大埋戻幅 1 m未満		m3	5			第 0025 号表 施工P	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	2.7			第 0026 号表 施工P	
型枠 一般型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	9.1			第 0027 号表 施工P	
基礎碎石 厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40～0	m2	3.4			第 0028 号表 施工P	
鉄筋加工		t	0.152			第 0023 号表 代価表 頁 28	
入口標識 1 アンカー等含む		基	1				
標識設置		基	1				
合計		箇所	1				

単価表

代価表

頁0-0028

第 0023 号表	鉄筋加工	単位	t	数量	0.08	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工・組立 一般構造物		t	0.08			第 0024 号表 代価表 頁 29
異形棒鋼 D 1 0	SD 2 9 5 / SD 2 9 5 A 0.560kg/m	t	0.02			
異形棒鋼 D 1 3	SD 2 9 5 / SD 2 9 5 A 0.995kg/m	t	0.03			
異形棒鋼 D 1 9	SD 3 4 5 2.250kg/m	t	0.03			
合計		t	0.08			
単位当り		t	1			

単価表

第 0024 号表	鉄筋加工・組立	一般構造物	単位	t	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工・組立 一般構造物		t	1.265				
合計		t	1				

単価表

代価表

頁0-0030

第 0025 号表	標識設置B	総合案内	単位	基	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25			
普通作業員			人	2.01			
バックホウ運転 加圧型 0.08(0.06)m3(T=1.8)	0% 排出ガス対策型 第1次基準値	日	0.3			第 5003 号表 機械代価表 頁 71	
トラッククレーン賃料 4.9t 吊 油圧 シブ・リフシブ 機労燃 割無		日	0.3				
総合案内標識		基	1				
基礎碎石 厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0	m2	2			第 0029 号表 施工P	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	1			第 0026 号表 施工P	
型枠 一般型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	4.7			第 0027 号表 施工P	
合計		基	1				

単価表

代価表

頁0-0031

第 0026 号表	転落防止柵A	H=1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	10	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵設置 コンクリート建込	設置延長100m以下 支柱間隔2m	m	10			第 0027 号表 代価表 頁 32	
転落防止柵 縦格子型(E) 2.3×950×3000mm		m	10				
基礎碎石 厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40～0	m2	0.8			第 0028 号表 施工P	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.2			第 0026 号表 施工P	
型枠 一般型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	2.7			第 0027 号表 施工P	
床掘り 土砂	上記以外(小規模)	m3	2			第 0010 号表 施工P	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3	2			第 0025 号表 施工P	
合計		m	10				
単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0033

第 0028 号表	転落防止柵B	H=1.1m 擁壁天端設置	単位	m	数量	10	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵設置 コンクリート建込	設置延長100m以下 支柱間隔2m	m	10			第 0029 号表 代価表 頁 34	
転落防止柵 縦格子型(E) 2.3×950×3000mm		m	10				
合計		m	10				
単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0034

第 0029 号表	転落防止柵設置	コンクリート建込	単位	m	数量	1	設置延長100m以下 支柱間隔2m
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置 ブロック建込 ヒール式・バネ式 支柱間隔 3 m		m	1.96				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0035

第 0030 号表	車止めA	擬石	単位	基	数量	10	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト			本	10			第 0032 号表 施工P
擬石車止め φ160 H800			本	10			
基礎碎石 厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0	m2	1.6				第 0028 号表 施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.3				第 0026 号表 施工P
型枠 一般型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	3.6				第 0027 号表 施工P
床掘り 土砂	上記以外 (小規模)	m3	3				第 0010 号表 施工P
埋戻し 最大埋戻幅 1m未満		m3	3				第 0025 号表 施工P
合計		基	10				
単位当り		基	1				

単価表

代価表

頁0-0036

第 0031 号表	車止めB	擬石チェーン付	単位	組	数量	10	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト		本	2			第 0032 号表 施工P	
擬石車止め チェーン等を含む		組	1				
擬石車止め φ160 H800		組	1				
基礎碎石 厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0	m2	3.2			第 0028 号表 施工P	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.5			第 0026 号表 施工P	
型枠 一般型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	7.2			第 0027 号表 施工P	
床掘り 土砂	上記以外 (小規模)	m3	7			第 0010 号表 施工P	
埋戻し 最大埋戻幅 1m未満		m3	7			第 0025 号表 施工P	
合計		組	10				
単位当り		組	1				

単価表

代価表

頁0-0037

第 0034 号表	床板設置	23×148再生木材	単位	m2	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主木一般世話役		人	0.1				
大工		人	0.1				
特殊作業員		人	0.1				
普通作業員		人	0.1				
諸雑費 1		式	1				
合計		m2	1				

単価表

代価表

頁0-0038

第 0035 号表	根太設置A	70×150×6アルミ	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.05				
大工		人	0.05				
特殊作業員		人	0.05				
普通作業員		人	0.05				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0039

第 0036 号表	根太設置B	70×200×7 アルミ	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.06				
大工		人	0.06				
特殊作業員		人	0.06				
普通作業員		人	0.06				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0040

第 0037 号表	大引設置A	70×150×6 アルミ	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.06				
大工		人	0.06				
特殊作業員		人	0.06				
普通作業員		人	0.06				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0041

第 0038 号表	大引設置B	70×200×7 アルミ	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08				
大工		人	0.08				
特殊作業員		人	0.08				
普通作業員		人	0.08				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0042

第 0039 号表	支柱設置A	ジョイント無し_120×120 アルミハニ	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3				
大工		人	0.3				
特殊作業員		人	0.3				
普通作業員		人	0.3				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0043

第 0040 号表	支柱設置B	ジョイント有り__120×120 アルミハニ	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4				
大工		人	0.4				
特殊作業員		人	0.4				
普通作業員		人	0.4				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0044

第 0041 号表	斜材設置	75×75 アルミ	単位	組	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.03				
大工		人	0.03				
特殊作業員		人	0.03				
普通作業員		人	0.03				
諸雑費 1		式	1				
合計		組	1				

単価表

代価表

頁0-0045

第 0042 号表	水平材設置	50×100×6 アルミ	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.02				
大工		人	0.02				
特殊作業員		人	0.02				
普通作業員		人	0.02				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0046

第 0043 号表	ひな壇設置A	H=0.8m	単位	m2	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4				
大工		人	0.4				
特殊作業員		人	0.4				
普通作業員		人	0.4				
諸雑費 1		式	1				
合計		m2	1				

単価表

代価表

頁0-0047

第 0044 号表	ひな壇設置B	H=0.6m	単位	m2	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3				
大工		人	0.3				
特殊作業員		人	0.3				
普通作業員		人	0.3				
諸雑費 1		式	1				
合計		m2	1				

単価表

代価表

頁0-0048

第 0045 号表	ステップ設置	W=0.3m	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2				
大工		人	0.2				
特殊作業員		人	0.2				
普通作業員		人	0.2				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0049

第 0046 号表	ベンチ設置	W=0.4m L=1.6m	単位	基	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2				
大工		人	0.2				
特殊作業員		人	0.2				
普通作業員		人	0.2				
諸雑費 1		式	1				
合計		基	1				

単価表

代価表

頁0-0050

第 0047 号表	転落防止柵設置A	タイプ 1	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1				
大工		人	0.1				
特殊作業員		人	0.1				
普通作業員		人	0.1				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0051

第 0048 号表	転落防止柵設置A	タイプ2	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.15				
大工		人	0.15				
特殊作業員		人	0.15				
普通作業員		人	0.15				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0052

第 0049 号表	転落防止柵設置A	タイプ3	単位	m	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1				
大工		人	0.1				
特殊作業員		人	0.1				
普通作業員		人	0.1				
諸雑費 1		式	1				
合計		m	1				

単価表

代価表

頁0-0053

第 0050 号表	足場工	単管足場	単位	掛m2	数量	100	平均設置高 3 0 m以下
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.7				
とび工		人	7.7				
普通作業員		人	1.6				
ラフテレス(ホイール)クレーン賃料 25 t 吊 油圧伸縮ジブ型 機労燃 割無		日	0.8				
諸雑費 1		式	1				
合計		掛m2	100				
単位当り		掛m2	1				

単価表

代価表

頁0-0054

第 0051 号表	基礎アンカー	ロックアンダーション工法	単位	箇所	数量	1	
	名称	規格	単位	箇所	数量	金額	摘要
	ロックアンダーション RF-SB		組		1		
	土木一般世話役		人		1		
	特殊作業員		人		1		
	普通作業員		人		1		
	諸雑費 1		式		1		
	合計		箇所		1		

単価表

代価表

頁0-0055

第 0052 号表	基礎アンカー設置A	ロックアンダーション工法及びコンクリート	単位	箇所	数量	2	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
基礎アンカー ロックアンダーション工法		箇所	2				第 0051 号表 代価表 頁 54
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)	一般養生	m3	1.9				第 0021 号表 施工P
型枠 一般型枠	小型構造物	m2	6.9				第 0034 号表 施工P
岩盤清掃		m2	3.6				第 0053 号表 代価表 頁 56
合計		箇所	2				
単位当り		箇所	1				

単価表

代価表

頁0-0056

第 0053 号表	岩盤清掃	単位	m2	数量	10	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
普通作業員		人	0.4			
諸雑費 1		式	1			
合計		m2	10			
単位当り		m2	1			

単価表

代価表

頁0-0057

第 0054 号表	コンクリート路面工	単位	m2	数量	100	人力舗設
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40		m3	15.6			
土木一般世話役		人	0.2			
特殊作業員		人	2.3			
普通作業員		人	3.5			
諸雑費 1		式	1			
合計		m2	100			
単位当り		m2	1			
舗設厚さを入力 15.0000cm				復興歩掛の使用 しない		

単価表

代価表

頁0-0058

第 0055 号表	基礎アンカー設置B	ロータリーパーカッション	単位	箇所	数量	2	ステートバール
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔 (アンカー) 足場工有り・スキッド(二重管方式)	φ 90 mm レキ質土	m		4			第 0036 号表 施工P
削孔 (アンカー) 足場工有り・スキッド(二重管方式)	φ 90 mm 軟岩	m		2			第 0037 号表 施工P
グラウト注入 (アンカー)		m ³		0.1			第 0038 号表 施工P
アンカー材挿入 鉄筋挿入工 (鉄筋挿入) 準用	削孔長 : 1 m以上 ~ 2 m未満	本		4			第 0056 号表 代価表 頁 59
ボーリングマシン移設(アンカー)		回		1			第 0039 号表 施工P
合計		箇所		2			
単位当り		箇所		1			

単価表

代価表

頁0-0059

第 0056 号表	アンカー材挿入	鉄筋挿入工（鉄筋挿入）準用	単位	本	数量	10	削孔長：1 m以上～2 m未満
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.102			
	特殊作業員		人	0.102			
	普通作業員		人	0.204			
	合計		本	10			
	単位当り		本	1			

単価表

代価表

頁0-0060

第 0057 号表	ブロック型枠据付	自然石張	補強鉄筋を含む	単位	m2	数量	100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.52					
ブロック工		人	3.6					
特殊作業員		人	1.84					
普通作業員		人	4.56					
ラフレーン(ホイール)クレーン賃料 油圧伸縮ジブ型	25 t 吊 機労燃 割無	日	2.72					
溶接工		人	1.6					
異形棒鋼 D 13	S D 3 4 5 0.995kg/m	t	0.199					
諸雑費 1		式	1					
合計		m2	100					
単位当り		m2	1					

単価表

代価表

頁0-0061

第 0058 号表	縁石設置	120×150×600	単位	m	数量	100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石 厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0	m2	3.1			第 0031 号表 施工P	
床掘り 土砂	上記以外 (小規模)	m3	3			第 0022 号表 施工P	
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	2.1			第 0024 号表 施工P	
縁石設置		m	100			第 0059 号表 代価表	頁 62
合計		m	100				
単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0062

第 0059 号表	緑石設置	単位	m	数量	10	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
石工		人	0.52			
普通作業員		人	0.78			
諸雑費 1		式	1			
合計		m	10			
単位当り		m	1			

単価表

代価表

頁0-0063

第 0060 号表	コンクリート横断溝撤去	300タイプ	250kg以上600kg未満	単位	m	数量	10	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1					
特殊作業員		人	0.1					
普通作業員		人	0.25					
トラッククレーン賃料 4.9t吊 油圧 シブ・ラシブ 機労燃 割無		日	0.1					
諸雑費 1		式	1					
合計		m	10					
単位当り		m	1					

単価表

代価表

頁0-0064

第 0061 号表	擬石柵工	H=0.5m PW Rタイプ	単位	m	数量	6.5	床堀等を含む
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
擬石柵工 H=0.5m PW Rタイプ		m	6.5			第 0063 号表 代価表 頁 66	
埋戻し 上記以外 (小規模)	土砂	m3	3			第 0042 号表 施工P	
床掘り 土砂	上記以外 (小規模)	m3	4			第 0010 号表 施工P	
合計		m	6.5				
単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0065

第 0062 号表	舗装ブロック工	単位	m2	数量	100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			
ブロック工		人	2.4			
特殊作業員		人	0.5			
普通作業員		人	3.1			
諸雑費 1		式	1			
合計		m2	100			
単位当り		m2	1			

単価表

代価表

頁0-0066

第 0063 号表	擬石柵工	H=0.5m PW Rタイプ	単位	m	数量	10	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート 配合 1 : 3 普通セメント			m3	0.03			
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有り	一般養生・特殊養生 (練炭)		m3	0.29			第 0024 号表 施工P
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)	一般養生		m3	0.48			第 0021 号表 施工P
型枠 一般型枠	小型構造物		m2	1.6			第 0034 号表 施工P
異形棒鋼 SD295 / SD295A D10 0.560kg/m			t	0.01			
土木一般世話役			人	0.6			
普通作業員			人	2.4			
トラッククレーン賃料 4.9t吊 油圧 シブ・チスシブ 機労燃 割無			日	0.6			
擬石柵工 フラツワール Rタイプ H=0.5mタイプ			個	20			
合計			m	10			
単位当り			m	1			

単価表

代価表

頁0-0067

第 0064 号表	コンクリート横断溝設置	自由勾配タイプ 300タイプ	単位	m	数量	6	グレーチング設置を含む2mに1枚細目
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水構造物工 U型側溝 手間 昼 L2000 1000kg/個以下 制約無		m	6				
自由勾配側溝 横断溝用 300×400 L=2000		個	3				
排水構造物工 蓋版 手間 昼 Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約無		枚	3				
鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定 T-20 300		組	3				
床掘り 土砂	上記以外 (小規模)	m3	3			第 0010 号表 施工P	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.5			第 0026 号表 施工P	
基礎築石 厚さ17.5cm以下	敷均し	m2	3.6			第 0043 号表 施工P	
型枠 一般型枠	均しコンクリート	m2	1.2			第 0044 号表 施工P	
合計		m	6				
単位当り		m	1				

単価表

代価表

頁0-0068

第 0065 号表	集水ます設置	400タイプ 細目グレーチング 及び内網を含む	単位	箇所	数量	1	NK
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り	200kgを超え400kg以下	基		1			第 0045 号表 施工P
床掘り 土砂	上記以外 (小規模)	m3		0.4			第 0010 号表 施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	一般養生 現場内小運搬無し	m3		0.2			第 0026 号表 施工P
型枠 一般型枠	均しコンクリート	m2		0.3			第 0044 号表 施工P
プレキャスト集水ます 400タイプ NK_グレーチング 及び内網を含む		基		1			
合計		箇所		1			

機械単価表

第 5001 号表	振動ローラ運転	ハンドガイド式	0.5～0.6 t		単位	日	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
特殊作業員		人	1						
軽油		L	3						
振動ローラ (ハンドガイド式) 賃料 質量0.5～0.6 t 割無		日	1.23						
合計		日	1						

機械単価表

第 5003 号表	バックホウ運転	クローラ型 0.08(0.06)m3 (T=1.8)	0% 排出ガス対策型 第1次基準値		単位	日	数量	1	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用			
特殊作業員		人	1						
軽油		L	5.04						
小型バックホウ(ミニホウ)損料 0% 運転日 山積0.08(平積0.06)m3 排対型 1		日	1						
合計		日	1						
機械損料の型式区分を選択 排出ガス対策型 第1次基準値									